DE_2026_047

République Française

LOZERE

BARRE DES CEVENNES - Commune

Séance du vendredi 03 juillet 2026

Date convocation : 30 juin 2026	*Le trois juillet deux mille vingt-six, à 19h00, l'assemblée régulièrement convoquée s'est réunie sous la présidence de François ROUVEYROL*
Membres en exercice : 11	**Présent(e)s :** Eric ADAM, Raphaël COUDERC, Danièle DE MAÏO, Robert DEMOLIN, Nicole DRÔME, Dominique LESIOURD, Anny ROUMEJON, François ROUVEYROL, Caroline VIDHAMALI, Etienne VION
Présents : 10	
Votants : 11	**Absent(e)s et représenté(e)s:** Marjolaine ROLAND représentée par Robert DEMOLIN
Pour : 11	
Contre : 0	**Excusé(e)s:**
Abstentions : 0	**Absent(e)s:**
	Secrétaire de séance: Etienne VION

Objet: Programme 2026 des travaux de voirie

Le maire informe l'Assemblée délibérante que des travaux de voirie sont proposés dans le cadre des contrats territoriaux avec le Conseil départemental pour un montant hors taxes de 68 964,10€ auquel s'ajoutent 4 620,60€ d'honoraires pour Lozère Ingénierie et le SDEE, comme détaillé sur le devis joint.

Sont concernés le tronçon n°1 du chemin de Bel-Air, le chemin du Bramadou, le chemin du Malhautier, le chemin de Billère, le chemin de Malafosse et le chemin de la Can des Combes au lieu-dit Balmégouse, ainsi qu'un mur de soutènement au hameau du Malhautard.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

- DEMANDE d'inscrire les travaux tels que décrit ci-dessus aux contrats territoriaux 2026,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents inhérents à l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an ci-dessus,

Le Secrétaire de séance — Etienne VION

Le Président de séance — François ROUVEYROL

Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication.
  Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.

Date de transmission de valeur: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
AGEDI

Coordonnateur du groupement de commande :
SDEE – 12, boulevard Henri Bourrillon – 48000 MENDE

Maîtrise d'œuvre :
Lozère Ingéniérie – Hôtel du Département – BP 24 – 48000 MENDE 04 66 49 95 47
contact@ingenierie.lozere.fr

PROGRAMME VOIRIE 2026

48019- BARRE_DES_CEVENNES

RECAPITULATIF TRAVAUX 2026

Territoire : Secteur 13-FLORAC
Comcom : **GORGES CAUSSES CEVENNES**
Communes : 48019- BARRE_DES_CEVENNES
Chantier N° : **48019_N°01A à 48019_N°07**

Chantier N°	Lieu-dit / Rue	Type de Travaux	Estimatif Montant HT
48019_N°01A	Chemin de Bel_Air (Tronçon N°1 Uniquement)	Réfection VOIRIE	**8 203,00 €**
48019_N°01B	Chemin du_Bramadou	Réfection VOIRIE	**6 916,00 €**
48019_N°02	Hameau du Malhautard	Réfection d'un Mur de Soutènement	**2 565,50 €**
48019_N°03	Chemin du Malhautier	Réfection VOIRIE	**20 448,10 €**
48019_N°04A	Chemin BAS- Ldt Le Mazeldan	Aménagement Voirie / Piétonnier	**NON RETENU PV2026**
48019_N°04B	Chemin VIEUX- Ldt Le Mazeldan	Réfection VOIRIE (Option N°1)	**30 831,50 €**
48019_N°05	Chemin de Billière	Réfection VOIRIE	**NON RETENU PV2026**
48019_N°06	Chemin de Malafosse	Réfection VOIRIE	**NON RETENU PV2026**
48019_N°07	Chemin de la Can des Combes-Ldt Balmégouse	Réfection VOIRIE	**NON RETENU PV2026**

MONTANT TOTAL HT	**68 964,10 €**
TVA 20%	**13 792,82 €**
MONTANT TOTAL TTC	**82 756,92 €**
Honoraires Lozère Ingénierie 5,5 % sur HT	**3 793,03 €**
Honoraires SDEE 1,0 % sur TTC	**827,57 €**

Mende Le	14/04/26
Le Technicien référent de Lozère Ingénierie Frédéric GIACOMIN	

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I

Maîtrise d'œuvre
Lozère Ingénierie – Hôtel du Département – BP24 – 48000 MENDE – 04 66 49 95 47 - www.ingenierie.lozere.fr

PROGRAMME VOIRIE 2026

48019- BARRE_DES_CEVENNES

DQE- Détail Quantitatif Estimatif

Territoire :	Secteur 13-FLORAC	
Comcom :	GORGES CAUSSES CEVENNES	
Commune :	48019- BARRE_DES_CEVENNES	
Chantier N° :	**48019_N°01A**	Chemin de Bel_Air
Descriptif :	Réfection VOIRIE	
	Renforcement en GE // Revêtement en Bicouche	
Coords Géo.°S :	44° 15' 11.79" 3° 39' 55.51"	

CHEMIN DE BEL_AIR : total de 480ml larg, moyenne 3,00m → UN tronçon en réfection complète (racines) // UN tronçon en reprofilage/revêtement

Tronçon N°1 -510m²- : depuis le carrefour de Bramadou vers Bel_Air → Long. de 170m jusqu'à sortir de la zone arborée (banc bois) pour une Larg. moyenne de 3,00m // le ''Y ''de départ est compris

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
0100	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	500,00 €	500,00 €
0101	SIGNALISATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	300,00 €	300,00 €
	Préparation du support → Dérasement Amont-Aval				
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (y compris ''saignée'' d'évacuation)	ml	340,00	2,75 €	935,00 €
	Réfection compléte de la chaussée : Scarification pleine largeur + arrachage des racines traversantes // Apport de GNT 0/20 en complément // Réglage de la plateforme pour retrouver la pente transversale de chaussée vers les points bas pluviaux				
0118	SCARIFICATION DE CHAUSSÉE	M²	510,00	2,20 €	1 122,00 €
0235	GNT 0/20 (apport 5cm moyen)	M3	30,00	66,00 €	1 980,00 €
0117	RÉGLAGE ET COMPACTAGE DE LA PLATE-FORME	M²	510,00	2,20 €	1 122,00 €
	Revêtement Bicouche ((!! ATTENTION prix unitaire pour l'ensemble de la prestation !!))				
0227	ENDUIT BICOUCHE – Chantier > 1 000 m²	M²	510,00	4,40 €	2 244,00 €
				Intermédiaire HT	***8 203,00 €***

Tronçon N°2 -1000m²- : depuis la sortie du couvert boisée (banc bois) jusqu'à la permière maison → Long. de 330m pour une Larg. moyenne de 3,00m

TRONCON N°2 NON RETENU POUR PV2026

MONTANT TOTAL HT	**8 203,00 €**
TVA 20 %	**1 640,60 €**
MONTANT TTC	**9 843,60 €**
Honoraires Lozère Ingénierie 5,5 % sur HT	**451,17 €**
Honoraires SDEE 1,0 % sur TTC	**98,44 €**

Fait à Mende Le	14/04/26
Le Technicien référent de Lozère Ingénierie	Frédéric GIACOMIN

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I

Maîtrise d'œuvre
Lozère Ingénierie – Hôtel du Département – BP24 – 48000 MENDE – 04 66 49 95 47 - www.ingenierie.lozere.fr

PROGRAMME VOIRIE 2026

48019- BARRE_DES_CEVENNES

DQE- Détail Quantitatif Estimatif

Territoire :	Secteur 13-FLORAC	
Comcom :	GORGES CAUSSES CEVENNES	
Commune :	48019- BARRE_DES_CEVENNES	
Chantier N° :	**48019_N°01B**	Chemin du_Bramadou
Descriptif :	Réfection VOIRIE	
	Renforcement en GE // Revêtement en Bicouche	
Coords Géo.°S :	44°15'17.2"N 3°39'59.2"E	

CHEMIN DE BRAMADOU : 100ml x 3,50ml . Depuis le carrefour avec Bel-air en allant vers Le Bouquet. Voirie en sous-bois → très détériorée.

Tronçon UNIQUE -380m²- : depuis la fin de la clôture jusqu'au poteau FT N°656270 : Refection compléte de la chaussée : Dérasement / Création de 'saignée' / Scarification / Apport GNT 0/20 / Réglage des pentes vers les éxutoires

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
0100	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	500,00 €	500,00 €
0101	SIGNALISATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	300,00 €	300,00 €
Préparation du support → Dérasement Amont-Aval / Création de ''saignée''					
0218	BALAYAGE DU SUPPORT AVANT INTERVENTION	M²	380,00	1,10 €	418,00 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (y compris ''saignée'' d'évacuation)	ml	300,00	2,75 €	825,00 €
Réfection compléte de la chaussée : Scarification pleine largeur + arrachage des racines traversantes // Apport de GNT 0/20 en complément // Réglage de la plateforme pour retrouver la pente transversale de chaussée vers les points bas pluviaux					
0118	SCARIFICATION DE CHAUSSÉE (ATTENTION présence d'unCaniveau FER transversal)	M²	380,00	2,20 €	836,00 €
0235	GNT 0/20 (apport 5cm moyen)	M3	20,00	66,00 €	1 320,00 €
0117	RÉGLAGE ET COMPACTAGE DE LA PLATE-FORME	M²	380,00	2,20 €	836,00 €
Revêtement Bicouche					
0226	ENDUIT BICOUCHE	M²	380,00	4,95 €	1 881,00 €

MONTANT TOTAL HT	**6 916,00 €**
TVA 20 %	**1 383,20 €**
MONTANT TTC	**8 299,20 €**
Honoraires Lozère Ingénierie 5,5 % sur HT	**380,38 €**
Honoraires SDEE 1,0 % sur TTC	**82,99 €**

Fait à Mende Le	14/04/26
Le Technicien référent de Lozère Ingénierie	Frédéric GIACOMIN

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I

Maîtrise d'œuvre
Lozère Ingénierie – Hôtel du Département – BP24 – 48000 MENDE – 04 66 49 95 47 - www.ingenierie.lozere.fr

PROGRAMME VOIRIE 2026

48019- BARRE_DES_CEVENNES

DQE- Détail Quantitatif Estimatif

Territoire :	Secteur 13-FLORAC
Comcom :	GORGES CAUSSES CEVENNES
Commune :	48019- BARRE_DES_CEVENNES
Chantier N° :	**48019_N°02** Hameau du Malhautard
Descriptif :	Réfection d'un Mur de Soutènement
Coords Géo.°S :	44° 16' 52.73" 3° 40' 49.87"

HAMEAU DE MALHAUTARD : Reprsie d'un mur de soutènement percuté dans un extèrieur de virage.

4ml de mur à reprendre (Haut. 2,00m larg. 50 cm : deconstruction / reconstruction / Réalignement / Reprise des accotements pour évacuation des eaux stagnantes.

N° prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
0100	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	500,00 €	500,00 €
0101	SIGNALISATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	300,00 €	300,00 €
0194	DEMOLITION DE MACONNERIE DE TOUTE NATURE (avec eventuellement Réemploi sur site)	M3	2,50	44,00 €	110,00 €
0296	MACONNERIE SANS FOURNITURE (reprise de démolition)	M3	2,50	165,00 €	412,50 €
0216	PREPARATION DE SURFACES, REJOINTOIEMENT	M²	5,00	77,00 €	385,00 €
0200	COURONNEMENT DE PARAPET EN PIERRES DE RÉCUPÉRATION	M	5,00	99,00 €	495,00 €
0211	MACONNERIE AVEC FOURNITURE – GRANIT (50cm de large)	M3	0,50	374,00 €	187,00 €
0140	REMBLAIS CONTIGUS (Reprise du remblai pour appui de l'accotement)	M3	5,00	19,80 €	99,00 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (80cm)	ml	10,00	2,75 €	27,50 €
0233	ENROBE A FROID OU COMPOMAC OU EASYCOLD (50cm)	M²	3,00	16,50 €	49,50 €

MONTANT TOTAL HT	**2 565,50 €**
TVA 20 %	**513,10 €**
MONTANT TTC	**3 078,60 €**
Honoraires Lozère Ingénierie 5,5 % sur HT	**141,10 €**
Honoraires SDEE 1,0 % sur TTC	**30,79 €**

Fait à Mende Le	14/04/26
Le Technicien référent de Lozère Ingénierie	Frédéric GIACOMIN

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I

Maîtrise d'œuvre
Lozère Ingénierie – Hôtel du Département – BP24 – 48000 MENDE – 04 66 49 95 47 - www.ingenierie.lozere.fr

PROGRAMME VOIRIE 2026

48019- BARRE_DES_CEVENNES

DQE- Détail Quantitatif Estimatif

Territoire :	Secteur 13-FLORAC
Comcom :	GORGES CAUSSES CEVENNES
Commune :	48019- BARRE_DES_CEVENNES
Chantier N° :	**48019_N°03** Chemin du Malhautier
Descriptif :	Réfection VOIRIE Renforcement en GE // Revêtement en Bicouche
Coords Géo.°S :	44°13'53.2"N 3°39'11.9"E

CHEMIN DU MALHAUTIER : depuis le hameau en remontant vers Malhautard sur 500ml larg. Moyenne 3,00m. Réfection ponctuelle par purge en Grave ciment ou reprofilage/revêtement. Bicouche final

Tronçon UNIQUE : Zéro au départ du chemin de la Fontaine du Malhautier en remontant jusq'au caniveau transversal en Acier (Long. = 500m pour Larg. 3,00m moyen)

N° prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
0100	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
0101	SIGNALISATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
				Intermédiaire HT	***2 000,00 €***
ZONE N°1 : côte 17m à 52m – 35m x 3,00m de larg. = 105m²					
Préparation du support → Balayage / Dérasement Aval					
0218	BALAYAGE DU SUPPORT AVANT INTERVENTION	M²	105,00	1,10 €	115,50 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (coté aval)	ml	35,00	2,75 €	96,25 €
Réalisation d'une purge en grave ciment en 1/2 chaussée = 55m² (35m x 1,50m x 50cmprof.) // Terrassement -50cm / 25cm de GNT 0/31,5 + 25cm de Grave Ciment					
0107	DÉCAISSEMENT DE CHAUSSÉE	M3	28,00	44,00 €	1 232,00 €
0236	GNT 0/31,5	M3	14,00	71,50 €	1 001,00 €
0297	GRAVE CIMENT	M3	14,00	132,00 €	1 848,00 €
				Intermédiaire HT	***4 292,75 €***
ZONE N°2 : côte 68m à 80m – 12m x 3,00m de larg. = 36m²					
Préparation du support → Balayage / Dérasement Aval					
0218	BALAYAGE DU SUPPORT AVANT INTERVENTION	M²	36,00	1,10 €	39,60 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (coté aval)	ml	15,00	2,75 €	41,25 €

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I

Réalisation d'une purge en grave ciment en 1/2 chaussée = 18m² (12m x 1,50m x 50cmprof.) // Terrassement -50cm / 25cm de GNT 0/31,5 + 25cm de Grave Ciment					
0107	DÉCAISSEMENT DE CHAUSSÉE	M3	9,00	44,00 €	396,00 €
0236	GNT 0/31,5	M3	4,50	71,50 €	321,75 €
0297	GRAVE CIMENT	M3	4,50	132,00 €	594,00 €
				Intermédiaire HT	***1 392,60 €***
ZONE N°3 : côte 129m à 154m – 25m x 3,00m de larg. = 75m²					
Reprofilage en GE70kg					
0239	GRAVE ÉMULSION 0/10	Tonne	6,00	99,00 €	594,00 €
				Intermédiaire HT	***594,00 €***
ZONE N°4 : côte 160m à 180m – 20m x 3,00m de larg. = 60m²					
Préparation du support → Balayage / Dérasement Aval					
0218	BALAYAGE DU SUPPORT AVANT INTERVENTION	M²	60,00	1,10 €	66,00 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (coté aval)	ml	25,00	2,75 €	68,75 €
Réalisation d'une purge en grave ciment en 1/2 chaussée = 30m² (20m x 1,50m x 50cmprof.) // Terrassement -50cm / 25cm de GNT 0/31,5 + 25cm de Grave Ciment					
0107	DÉCAISSEMENT DE CHAUSSÉE	M3	15,00	44,00 €	660,00 €
0236	GNT 0/31,5	M3	7,50	71,50 €	536,25 €
0297	GRAVE CIMENT	M3	7,50	132,00 €	990,00 €
				Intermédiaire HT	***2 321,00 €***
ZONE N°5 : côte 370m à 400m – 30m x 3,00m de larg. = 90m²					
Préparation du support → Balayage / Dérasement Aval					
0218	BALAYAGE DU SUPPORT AVANT INTERVENTION	M²	90,00	1,10 €	99,00 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (coté aval)	ml	30,00	2,75 €	82,50 €

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I

Réalisation d'une purge en grave ciment en 1/2 chaussée = 45m² (30m x 1,50m x 50cmprof.) // Terrassement -50cm / 25cm de GNT 0/31,5 + 25cm de Grave Ciment					
0107	DÉCAISSEMENT DE CHAUSSÉE	M3	23,00	44,00 €	1 012,00 €
0236	GNT 0/31,5	M3	11,50	71,50 €	822,25 €
0297	GRAVE CIMENT	M3	11,50	132,00 €	1 518,00 €
				Intermédiaire HT	***3 533,75 €***
ZONE N°6 : côte 430m à 460m – 30m x 3,00m de larg. = 90m²					
Préparation du support → Balayage / Dérasement Aval					
0218	BALAYAGE DU SUPPORT AVANT INTERVENTION	M²	90,00	1,10 €	99,00 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION (coté aval)	ml	30,00	2,75 €	82,50 €
Réalisation d'une purge en grave ciment en 1/2 chaussée = 45m² (30m x 1,50m x 50cmprof.) // Terrassement -50cm / 25cm de GNT 0/31,5 + 25cm de Grave Ciment					
0107	DÉCAISSEMENT DE CHAUSSÉE	M3	23,00	44,00 €	1 012,00 €
0236	GNT 0/31,5	M3	11,50	71,50 €	822,25 €
0297	GRAVE CIMENT	M3	11,50	132,00 €	1 518,00 €
				Intermédiaire HT	***3 533,75 €***
Reprise de 4 faïençages majeurs sur le TRONCON N°1 : côte 118m / 210m / 345m / 413m – Taille moyenne 1,50m x 1,50m = 2,50m² x 4 = 10m²					
Balayage // Préparation // Mise en œuvre enrobé à froid : prof. Moyenne 5cm					
0218	BALAYAGE DU SUPPORT AVANT INTERVENTION	M²	10,00	1,10 €	11,00 €
0114	PREPARATION MANUELLE DE SUPPORT	M²	10,00	8,80 €	88,00 €
0233	ENROBE A FROID OU COMPOMAC OU EASYCOLD	M²	10,00	16,50 €	165,00 €
0244	PLUS-VALUE POUR MISE EN ŒUVRE MANUELLE DU BÉTON BITUMINEUX	Tonne	1,25	33,00 €	41,25 €
				Intermédiaire HT	***305,25 €***
Revêtement bicouche sur l'ensemble des 6 ZONES : 500m²					
Revêtement Bicouche sur l'ensemble = 1000 m²					
0226	ENDUIT BICOUCHE	M²	500,00	4,95 €	2 475,00 €
				Intermédiaire HT	***2 475,00 €***

MONTANT TOTAL HT	**20 448,10 €**
TVA 20 %	**4 089,62 €**
MONTANT TTC	**24 537,72 €**
Honoraires Lozère Ingénierie 5,5 % sur HT	**1 124,65 €**
Honoraires SDEE 1,0 % sur TTC	**245,38 €**

Fait à Mende Le 14/04/26

Le Technicien référent de Lozère Ingénierie — Frédéric GIACOMIN

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I

Maîtrise d'œuvre
Lozère Ingénierie – Hôtel du Département – BP24 – 48000 MENDE – 04 66 49 95 47 - www.ingenierie.lozere.fr

PROGRAMME VOIRIE 2026

48019- BARRE_DES_CEVENNES

DQE- Détail Quantitatif Estimatif

Territoire :	Secteur 13-FLORAC
Comcom :	GORGES CAUSSES CEVENNES
Commune :	48019- BARRE_DES_CEVENNES
Chantier N° :	**48019_N°04B** Chemin VIEUX- Ldt Le Mazeldan
Descriptif :	Réfection VOIRIE
	Reprofilage // Revêtement
Coords Géo.°S :	44°16'52.9"N 3°41'20.3"E

Hameau du MAZELDAN : Aménagement du chemin VIEUX (depuis la RD N°62 → portail du N° 60) Tronçon UNIQUE : Long. = 65m pour Larg. 3,50m moyen (y compris les ''pattes d'oie'' basse et haute) total = 300 m² avec OPTION sur le revêtement final

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
ZONE avec forte pente accessible aux VL → Préparation support // Réfection de la structure // Option de revêtement (y compris Modelage d'un fil d'eau central)					
Préparation Structure					
0100	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	500,00 €	500,00 €
0299	PLUS VALUE sur INSTALLATION DE CHANTIER (prix N°100) POUR ACCESSIBILITE REDUITE ou TRAVAIL MANUEL	Forfait	1,00	500,00 €	500,00 €
0101	SIGNALISATION DE CHANTIER	Forfait	1,00	500,00 €	500,00 €
Préparation du support → Dérasement Amont-Aval / Dégagement manuel des pieds de mur					
0114	PREPARATION MANUELLE DE SUPPORT	M²	300,00	8,80 €	2 640,00 €
0142	DERASEMENT D'ACCOTEMENT SANS EVACUATION	ml	130,00	2,75 €	357,50 €
Structure : scarification // Décaissement -10cm //					
0118	SCARIFICATION DE CHAUSSÉE	M²	300,00	2,20 €	660,00 €
0126	DÉBLAIS OU PURGE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	M3	30,00	30,80 €	924,00 €
				Intermédiaire HT	***6 081,50 €***
OPTION N°1 : finition ENROBÉ COLORÉ DRAINANT					
*Apport GNT 0*20 +5cm // Reglage // +6cm Enrobé coloré drainant Y COMPRIS MODELAGE D'UN FIL D'EAU AXIAL					
0235	GNT 0/20	M3	15,00	66,00 €	990,00 €
0117	RÉGLAGE ET COMPACTAGE DE LA PLATE-FORME	M²	300,00	2,20 €	660,00 €
0268	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ENROBES COLORÉ (drainant)	M²	300,00	77,00 €	23 100,00 €
				Intermédiaire HT	***24 750,00 €***
OPTION N°2 : finition BETON COLORÉ		**NON RETENUE**			
+10cm Béton coloré B25 Enrobé coloré drainant Y COMPRIS MODELAGE D'UN FIL D'EAU AXIAL					

OPTION N°1 : finition ENROBÉ COLORÉ DRAINANT

MONTANT TOTAL HT	**30 831,50 €**
TVA 20 %	**6 166,30 €**
MONTANT TTC	**36 997,80 €**
Honoraires Lozère Ingénierie 5,5 % sur HT	**1 695,73 €**
Honoraires SDEE 1,0 % sur TTC	**369,98 €**

Fait à Mende Le 14/04/26

Le Technicien référent de Lozère Ingénierie	Frédéric GIACOMIN

Date de transmission de l'acte: 09/07/2026
Date de reception de l'AR: 09/07/2026
048-214800195-DE_2026_047-DE
A G E D I